



Werkzaamheden op te ruimen weg

- maaien en frezen bestaande bermen
- opnemen bestaande asflatverharding (Teerhoudend) (3,50m)
- zand ontgraven uit vervallen cunet (laagdikte 0,15m)
- grond ontgraven uit bermen (laagdikte 0,15m)
- aanvullen vervallen cunet met grond uit werk (laagdikte 0,25m)
- verontdiepen na opschonen van naastliggende sloten (0,8m3/m sloot)
- egaliseren en afwerken vervallen trace



Werkzaamheden nieuwe weg


- maaien en frezen werkstrook (10,0m breed)
- grond en zand ontgraven uit cunet, bermen en fietspad (5,0m breed (1,5m berm weerszijden fietspad 2,0m, laagdikte 0,50m))
- zand leveren en verwerken in cunet fietspad
- ontgraven greppels langs fietspad en grond verwerken in bermen langs pad (0,5m3/m)
- aanbrengen betonnen fietspad (breed 2,0m en dik 0,15m)
- egaliseren, afwerken en inzaaien bermen

Aandachtspunten

- exact trace, buiten uitzetten
- aanpassingen waterhuishouding (sloten / greppels dempen, duikers verwijderen etc.)?
- onderzoeken, verharding, KLIC, grond en landmeten

VERKLARING

-  Nieuw aan te leggen weg
-  Op te ruimen weg



MATEN IN METERS, TENZIJ ANDERS AANGEVEVEN
MATERIALEN IN MILLIMETERS

CONCEPT

Opdrachtgever
Dienst Landelijk Gebied
Project
Verleggen Geelbroekerweg
Onderdeel
Situatie

Tekeningnummer 115140453	Rev.	Bestandsnaam 115140453-Sit.dwg	Formaat A1-L (ISO)	Schaal 1:1000	Blad 1	Aantal 1
Kantoor GRONINGEN	Projectnummer 287981	Bestelnummer	Datum van uitgave 27-05-2014	Get. MWK	Gez. J.B.	Acc.

